



По з.	Найменування	Од. вим.	Кільк., шт.	Примітки
1	Стояк СС-136.6-3.1Е	шт.	1	
2	Роз'єднувач двухполюсний з заземлювальними ножами РНДЗ-1Б-35/1000 У1	шт.	1	
3	Кабель одножильний 30 кВ АПвЭАкП-30-1х50/25	м	300	
4	Обмежувач перенапруги НДА-30М	шт.	2	
5	Ізолятор підвісний ПС-70Д	шт.	6	
6	Траверса (швелер №5П)	кг	29	
7	Затискач натяжний болтовий НБ-2-2	шт.	2	
8	Контур согласующий СК-6	шт.	2	
9	Вирівнюючий контур заземлення полоса 40x4	кг	12	
10	Заземлювальний провідник сталь кругла $\phi 10$	кг	10	
11	Провід АС-50	кг	5	
12	Затискач з'єднувальний КС-054	шт.	2	
13	Труба пластикова водопроводна $\phi 50$	м	150	
14	Провід ПБСМ-70	м	300	
15	Дросель трансформатор ДТ-0,6-500С	шт.	1	
16	Брусороз'єднувач заземлювальний	шт.	3	двома

заземлювальними провідниками на самостійний контур заземлення з опором не більше 10 Ом.

2. До середньої точки дросель-трансформатора заземлювальний провідник ПБСМ-70 приєднати за допомогою затискача КС-054, встановивши знак „Небезпечно. Висока напруга” червоного кольору з зображенням на ньому стрілки, що попереджає персонал проти помилкових відключень робочого заземлення.

						відключень робочого заземлення.						
Виконавчий	Кількість	Листів	№ докум	Підпис	Дата	Електричні мережі напругою 27,5/0,4 кВ			Стадія	Лист	Листів	
Утв.	ГП								РП			
Проект.	Переві.					План і розріз перегону в місці підключення						
р.												